

施工现场安全教案

入场安全教育

进入施工现场的基本准则

- 严禁赤脚、穿拖鞋进入施工现场，严禁酒后作业，严禁穿易滑的鞋进行高处作业。
- 高处作业必须系好安全带。
- 严禁随地大小便。
- 严禁在施工现场吸烟。
- 不准从正在起吊、运吊中的物件下方通过。
- 不准从高处往下跳。
- 不准从高处临边的防护栏杆外行走。



标准 • 资料 • 工具 • 教程 • 执考

致力于为广大土木从业者提供专业标准、图集、工具，最实用的土木施工、监理、执考等资料，努力打造土木人实用的工具性网站。

收藏本站网址或者关注公众号【土木百科】
时刻掌握土木行业最新动态及规范标准

PC端网址: www.topmgo.com



移动端: 扫码浏览更随心



公众号: 土木百科

免责声明: 本站所有资料均收集自互联网和网友分享如有侵犯到您的版权请及时联系我们进行删除

进入施工现场的基本准则

- 不准进入有高空作业的区域。
- 严禁夜间在无任何照明的工地现场行走。
- 严禁擅自拆改、移动安全防护设施。需临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工技术管理人员同意，并采取相应的可靠措施。
- 严禁从高处向下方抛掷或者从地处相高处投掷物料。
- 作业前必须检查工具、设备、现场环境。
- 作业时应保持作业道路畅通、作业环境整洁。
- 作业时必须遵守劳动纪律，精神集中，不得打闹。

熟练掌握“三宝”的正确使用方法



熟练掌握“三宝”的正确使用方法

■ 安全帽:

- 检查外壳是否有破损。
- 检查是否有帽衬，无帽衬的绝对不允许使用。
- 检查帽带是否齐全。
- 重点强调在现场随时佩戴安全帽，并且必须系好帽带，现场作业中，不允许随意将安全帽搁置一旁，或当坐垫使用。
- 安全帽必须符合GB2811——1989标准。